



AVISO DE EDITAL DE PREGÃO N° 041/2012

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: A presente licitação tem como objeto à Contratação de empresa para Prestação de Serviços especializados para Obra em Barracão Industrial do Município, descritas no ANEXO I, do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

CRENCIAMENTO, CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS:
Dia 18 de Maio de 2012 até às 08h15min.

INÍCIO DA SESSÃO: ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 de Maio de 2012 às 08h30min.

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reuniões na Sede Administrativa do Executivo Municipal de Nova Fátima – PR

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser retirado junto a sede do município (Setor de Compras e Licitações) sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro – Nova Fátima (PR), no horário compreendido das 08:00 horas às 11:00horas e das 13:00horas as 16:00 horas, mediante o comprovante de pagamento de taxa de retirada de Edital no valor de R\$ 50,00 (Cinqüenta Reais).

VALOR MÁXIMO: R\$ 39.088,85(Trinta e nove mil, oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

INFORMAÇÕES: - Fone/fax (43) 3552-1122

PREGOEIRO OFICIAL: Valdomiro Antonio Lara

Nova Fátima, 27 de Abril de 2012.



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial nº 041/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Objeto: A presente licitação tem como objeto à Contratação de empresa para Prestação de Serviços especializados para Obra em Barracão Industrial do Município, descritas no ANEXO I, do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNIT. R\$	TOTAL
1	Execução de Blocos em concreto armado, c/ armadura, aço Ca-50, escavação, e concretagem fck 20 mpa, nas dimensões de 0,40 x 0,70 x 0,70 m (conforme projeto disponibilizado pelo setor de engenharia do município)	5,88 m3	755,93	4.444,86
2	Execução de Pilares em concreto armado, c/ armadura em aço Ca-50, forma de madeira, concretagem fck 20 mpa, e desforma, na dimensão 0,20 m x 0,30 m x 6 m, 0,40 x 0,70 x 0,70 m (conforme projeto disponibilizado pelo setor de engenharia do município)	16,68 m3	770,73	12.855,77
3	Execução de Vigas Cintas, em concreto armado c/ armadura de aço Ca-50, formas de madeira, concretagem fck 20 mpa e desforma na dimensão de 0,15x0,30 m (conforme projeto disponibilizado pelo setor de engenharia do município)	4,86m³	770,37	3.743,99
4	Execução Vigas Baldrame em concreto armado, c/ armadura de aço Ca-50, formas de madeira, concretagem fck 20 mpa, nas dimensões 0,15 x 0,30 m (conforme projeto disponibilizado pelo setor de engenharia do município)	1,89 m³	701,20	1.325,26
5	Execução de estacas em concreto armado c/ escavação, armadura de aço Ca-50, concretagem com fck 18 mpa, com diâmetro de 0,25 cm (conforme projeto disponibilizado pelo setor de engenharia do município)	8,0m3	572,65	4.581,20
6	Demolição de paredes em alvenaria, com retirada 15,00 x 6,00m (2x).	180,00m2	8,00	1.440,00
7	Levantamento de paredes em alvenaria com tijolo cerâmico de 6 furos assentados de 1 vez, com argamassa mista de cal cimento e areia.	180,00m2	16,00	2.880,00
			TOTAL	31.271,08
	BDI 25%	TOTAL		39.088,85

Nova Fátima, 27 de Abril de 2012

Nilson Xavier
Prefeito Municipal