



Município de Nova Fátima – Estado do Paraná

CNPJ 75.828.418/0001-90

Rua Drº Aloísio de Barros Tostes, 420 - Centro
CEP 86.310-000 - Nova Fátima - PR
Fone/Fax 043 3552-1122

Pregão Eletrônico
061/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025
ENFEITES NATALINOS

2025



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA - PR

Rua Dr. ° Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro
CNPJ nº 75.828.418/0001-90
CEP 86310-000 – Nova Fátima-PR ☎ (043) 3552 1122

000001

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Ao
Departamento de Licitação
Município de Nova Fátima – PR

Assunto: Solicitação de contratação de empresa especializada para locação de iluminação natalina

Prezado(a),

Considerando o **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** elaborado por esta Secretaria, em anexo, e a necessidade de contratação de empresa especializada para **locação, instalação, manutenção e desmontagem da iluminação natalina do exercício de 2025**, venho, por meio deste, solicitar a adoção das providências necessárias para a **abertura do procedimento licitatório**.

O objeto visa à execução do projeto de **decoração e iluminação natalina** em praças, prédios públicos e vias principais do Município, conforme descrito no ETP, com início de montagem previsto para o mês de novembro de 2025 e funcionamento entre **24 de novembro de 2025 e 06 de janeiro de 2026**.

Solicita-se, portanto, que sejam observadas as normas aplicáveis à espécie, notadamente a **Lei Federal nº 14.133/2021** e a **Instrução Normativa SEGES/ME nº 58/2022**, bem como as informações técnicas contidas no documento anexo, de modo a assegurar a economicidade, a legalidade e a eficiência na contratação.

Sem mais, renovo votos de estima e consideração.

Nova Fátima, 10 de outubro de 2025

Bruno Zorzín – Secretário Municipal
Administração, Planejamento, Finanças e Gestão



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

000002

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA EXERCÍCIO 2025

1. DESIGNADO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Bruno Zorzin, Secretário de Administração, Planejamento, Finanças e Gestão.

2. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos; Instrução Normativa SEGES/ME nº 58/2022; Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 (pesquisa de preços); Normas Técnicas da ABNT e do INMETRO para instalações elétricas, estruturas metálicas e luminotécnicas; Boas práticas de gestão de eventos públicos, iluminação decorativa e eficiência energética.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Município de Nova Fátima realiza anualmente a **decoração natalina em praças, prédios públicos e vias principais**, proporcionando lazer à população, incentivando o comércio local e fortalecendo a tradição cultural.

Para o exercício de 2025, será necessária a contratação de empresa especializada em **locação da iluminação natalina**, abrangendo **montagem, manutenção e desmontagem**, além da responsabilidade pela **obtenção das licenças e projetos técnicos necessários**.

O período de funcionamento será de **24 de novembro de 2025 a 06 de janeiro de 2026**.

Sem essa contratação, não será possível realizar o evento de Natal de Luz, comprometendo a integração comunitária e a valorização do espaço urbano.

4. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Gestão, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e demais secretarias de apoio aos eventos.

P D



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

000003

- **Dispensa:** somente aplicável em hipóteses de valor reduzido, conforme art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, podendo ser avaliada via plataforma Contrata + Brasil se o valor final ficar dentro do limite legal, oportunizando a participação de MEI e microempresas locais;
- **Pregão Eletrônico/Concorrência:** modalidade adequada, em lote único, pela interdependência entre fornecimento, instalação e manutenção, garantindo competitividade, economia e transparência.

Objeto da contratação:

Contratação de empresa especializada para **locação de iluminação natalina**, incluindo:

- Fornecimento dos elementos decorativos conforme memorial e especificações;
- Instalação e manutenção corretiva e preventiva;
- Fornecimento de ARTs e laudos técnicos (INMETRO/IP68);
- Desmontagem e retirada após o evento;
- Garantia de pleno funcionamento durante todo o período.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Pesquisas preliminares indicam que os valores de mercado variam de acordo com:

- A complexidade das estruturas (árvores natalinas, túneis, presépios, anjos etc.);
- A qualidade dos materiais (LEDs, estruturas metálicas galvanizadas, painéis digitais);
- A abrangência do serviço (transporte, montagem, manutenção e desmontagem).

Será realizada pesquisa formal junto a pelo menos três empresas do setor, conforme art. 23 da IN SEGES/ME nº 65/2021.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução envolve a contratação de empresa que forneça, instale, mantenha e desmonte a iluminação natalina de 2025, compreendendo todos os elementos previstos.

Prazo de execução estimado:

- Início da montagem: até 10 dias antes da inauguração (14/11/2025).
- A empresa contratada poderá utilizar-se de prazo mais exíguo para a montagem, mas assumirá a **inteira responsabilidade pela entrega total e integral da decoração**. Caso, porventura, na data de inauguração prevista para **24/11/2025** a montagem não esteja concluída em sua totalidade, a

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

000004

contratada responderá pela não entrega parcial ou total da obrigação assumida.

- Período de exposição: **24/11/2025 a 06/01/2026;**
- Desmontagem: até 10 dias após o término.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Conforme levantamento prévio, serão contratados os seguintes itens:

1. Árvore RGB Pinheiro Sextavada 14m – 01 unid.
2. Túnel Iluminado Digital Circular – 02 unid.
3. Anjo Iluminado Tridimensional – 04 unid.
4. Fachada Prefeitura + Caixas de Presente + Coqueiros – 01 unid.
5. Iluminação da Santa em Retatória – 02 unid.
6. Cometa 6,5m x 5m com Floco de Neve – 10 unid.
7. Postes com Figuras Luminosas – 60 unid.
8. Presépio Iluminado – 02 unid.
9. Mangueiras LED para árvores – 60 unid.
10. Serviços de montagem, manutenção e desmontagem – 01 unid.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Item	Descrição	Qtd	V. Unit. (R\$)	V. Tot. (R\$)
1	Instalação de Árvore RGB Pinheiro Sextavada 14m	1	R\$ 36.800,00	R\$ 36.800,00
2	Túnel Iluminado Digital Circular 12x3x4m	2	R\$ 18.500,00	R\$ 37.000,00
3	Instalação de Anjo Iluminado Tridimensional	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
4	Fachada Prefeitura + Caixas de Presente + Coqueiros	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
5	Santa em Retatória (cortinas + strobos)	2	R\$ 6.400,00	R\$ 12.800,00
6	Cometa 6,5m x 5m com Floco de Neve	10	R\$ 3.800,00	R\$ 38.000,00
7	Postes com Figuras Luminosas Arabescos	60	R\$ 980,00	R\$ 58.800,00
8	Presépio tridimensional iluminado	2	R\$ 9.900,00	R\$ 19.800,00
9	Mangueiras LED 13mm para árvores	60	R\$ 350,00	R\$ 21.000,00
10	Montagem, desmontagem e manutenção geral	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	TOTAL ESTIMADO			R\$ 262.700,00



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

000005

Obs.: Descritivos Completos de cada item em anexo a esse ETP

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Não se aplica o parcelamento.

A gama de itens necessários (estruturas, peças e mão de obra) possui relação intrínseca, demandando contratação em **lote único**, garantindo:

- Compatibilidade técnica entre os elementos;
- Execução integrada e segura;
- Maior eficiência na fiscalização contratual;
- Evitar riscos de fragmentação, aumento de custos ou incompatibilidades.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes.

12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação está alinhada ao planejamento da Administração Municipal, no eixo de eventos e turismo, integrando o calendário cultural e social do Município.

13. RESULTADOS PRETENDIDOS

- Instalação de iluminação natalina segura, eficiente e de impacto visual;
- Valorização dos espaços públicos e estímulo ao comércio;
- Integração social da comunidade em torno das festividades;
- Fortalecimento da identidade cultural e turística do Município.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Considerando a importância cultural, social e econômica da iluminação natalina, a necessidade de contratação de empresa especializada e a viabilidade técnica da solução, a equipe de planejamento declara **VIÁVEL** a contratação em lote único para fornecimento, instalação e manutenção da iluminação natalina de 2025.

Nova Fátima, 10 de outubro de 2025

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

000006

Bruno Zorzin - Secretário Municipal
Administração, Planejamento, Finanças e Gestão

ANEXO I - DESCRITIVOS COMPLETOS

Item	Descrição do Item
01	Instalação de Árvore RGB de Natal Pinheiro Sextavada com Desenhos de Arabescos de 14 metros - Manutenção e Instalação de Árvore de Natal Pinheiro sextavada com desenhos em forma de arabescos de 12 metros de altura. Árvore com base de aproximadamente 5 metros de diâmetro com troca de toda iluminação em mangueira luminosa cristal e azul, de 13 mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V. A alimentação elétrica deverá ser feita por cabos apropriados providos dos respectivos conectores e terminais isolantes colocados na extremidade oposta a alimentação de cada segmento do cordão com tratamento anti-chamas. O pinheiro deve ser revestido de maneira a garantir efeito translúcido com as superfícies iluminadas por no mínimo 14 000 (QUATORZE MIL PONTOS) pontos de luz em LED RGB blindados no tamanho 2mm com quantidade de retificadores que garantam a alimentação de carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem intermitência, conectados em 28 fontes de alimentação 12v 60A. Com sistema de programação em PROCESSADOR DIGITAL, fazendo com que toda a

JO



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

000007

	iluminação da árvore tenha funcionamento programado. Deverão conter fiação (FIOS E PP 10MM) reles, disjuntores compatíveis com a carga elétrica a ser utilizada. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.
02	PRAÇA - Locação de Cenário tridimensional - Tunel Iluminado Digital de forma Circular - Locação de Cenário tridimensional, tipo TÚNEL ILUMINADO DIGITAL, com forma circular, medindo no mínimo 12,00m comprimento x 3,00m altura x 4,00m largura. Com 20 arcos, produzido em tubo redondo de aço carbono 1 1/2m polegadas na chapa 14, galvanização por imersão a base de zinco, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries com aplicação de mangueira NEON COR RGB com potência de 7W/m, espessura de 10mm e largura de 18mm, corte a cada 1 metro, 4 via de pinos. 1 console Dmx mínimo 512 voltagem 220 v. Controle mínimo de 192 canais e 16 aparelhos. Memória com no mínimo 30 Programas e 8 cenas. O túnel tem total de 960W. Rack Dimmer Entrada de energia tipo Borne, Entrada e saída do sinal Digital DMX com Conector XLR 03 pinos 4000 Watts por canal; 12 disjuntores 32A para proteção individual por canal 3 disjuntores 80A protegendo 04 canais cada; 48 Tomadas 2P+T 10 Amperes Display Digital para configurar gravações e endereçamento nos canais e dimensões: Altura: 15 cm, Largura: 48,5 cm, Profundidade: 45 cm, Peso: 15 kg Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.
03	PRAÇA - INSTALAÇÃO DE ANJO ILUMINADO - Manutenção e Instalação de Anjo Iluminado Tridimensional de led recoberto com 2.140 pontos de luz. O corpo deverá ser preenchido de cordão de led blindado 220v com 100 lâmpadas na cor branco frio, obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k, 10 metros, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com 4 fios de 2 mm. Lâmpadas de 5 mm, blindadas com cola de silicone na sua base, tomada macho e fêmea e retificador blindado e as asas deverá ser preenchida de cordão de led blindado 220v com 100 lâmpadas na cor branco quente, obedecendo a temperatura da cor entre 3000k e 3200k, 10 metros, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com 4 fios de 2 mm . Lâmpadas de 5 mm, blindadas com cola de silicone na sua base e retificador blindado. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.
04	Fachada da Prefeitura deverá contar com iluminação de revestimento em contorno em Mangueira de Led 13mm na cor branca quente (quinto led pisca). 4 Caixas de presente no tamanho aproximado de 1,40 x 1,40 revestida em Mangueira de de Led 13mm na cor branca quente (quinto led pisca) e 60 metros de cordão em led na cor branca fria.(quinto led pisca) . revestimento em coqueiro com 300 metros de Mangueira de de Led 13mm na cor branca quente (quinto led pisca). Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.
05	SANTA EM RETATÓRIA- deverá contar com iluminação de revestimento em



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

000008

	contorno em cortinas em led na cor branca quente, 20 strobos na cor branca fria. quinto led pisca). Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.
06	Instalação de Cometa de 6,50m altura x 5,00 largura com Floco de Neve de 80 cm na ponta. O floco de neve deverá ser revestido com mangueira de 13mm de led strobo vermelha com 36 leds por metro, 30 fixos e 6 que piscam, e a estrutura do cometa recoberta com 1.500 pontos de luz blindados com cordão de led, 220V, com 100 lâmpadas, sendo 80 fixas na cor branco frio e 20 que piscam na cor branco frio. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.
07	POSTES - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de arabescos 1 Sino, medindo aproximadamente 0,90m de comprimento x 1,80m de altura, produzida em estrutura de metalão 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira DE NEON LED na cor branca quente, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 30 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha. A figura luminosa tem potência total aproximada de 15W. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.
08	LOCAÇÃO DE OBJETO DECORATIVO EM FORMA DE PRESÉPIO. Figuras representativas em forma de "Maria, José, Menino Jesus e os Três Reis Magos, duas Ovelhas e uma Vaca. Medindo 4 mts de largura X 1,80 mts de altura aramado e revestido de mangueira luminosa LED 13mm, 36 lamp por metro, 220v e ou cordões de LED na cor dourado.
09	MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 36 lâmpadas por metro, 13mm espessura, 220v instalados nos caules das arvores indicado pela prefeitura 30 mts aproximadamente a cada arvore. Mão de Obra para instalação e fiação. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. APRESENTAR Laudo Tela de silicone de pvc, linhas de 2.2mm, entrelaçadas, com efeito de tela artística, 720 gramas por metro quadrado, com propriedades que não propagam fogo e proteção a luz solar UV.
10	Instalação e desmontagem do equipamento locado sendo a empresa responsável pelo fornecimento de todos os materiais que compõe a montagem e desmontagem da decoração natalina de 2023, assim como a mobilização de todo o transporte dos produtos, objetos, estruturas, acessórios e demais elementos aos locais designados. Devendo fazer rotineiramente testes e verificações para análise do funcionamento dos equipamentos elétricos. Promover a manutenção permanente das partes elétricas, estruturais e decorativas de forma que todos os equipamentos e objetos mantenham-se em plena capacidade de uso e disponível nos locais especificados para o Natal 2022. Conferir rotineiramente os elementos e materiais que compõe a decoração natalina, atestando a permanência dos mesmos nos locais

30



MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA

Estado do Paraná

000009

indicados. Promover qualquer tipo de manutenção, trocas, reparos, reposicionamentos, substituições e reposições de itens, objetos e estruturas, visando manter a prestação do serviço de forma contínua.
--

J. L.



000010

PROPOSTA DE PREÇOS**Referência: Licitação Pública na Cidade de NOVA FATIMA / PARANÁ****DADOS DO LICITANTE**

Denominação: W M CARLI PROJETOS DE ILUMINAÇÃO	
Endereço: Rua MIGUEL RODRIGUES, N° 352	
Bairro: LAGO PARAISO	Cidade/UF: Bandeirantes/PR
CEP: 86360-000	Fone: (43) 998127394
CNPJ: 31.802.330/0001-24	e-mail: wellcarli@outlook.com

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO

Banco: Banco do Brasil	
Agência: 429-4	Conta Corrente: 24977-7

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: WELLINGTON MARCOS CARLI	
Endereço: Rua MIGUEL RODRIGUES N° 352	
Bairro: LAGO PARAISO	Cidade/UF: Bandeirantes/PR
CEP: 86.360-000	Fone: (43) 998127394
CPF: 074.598.849-01	RG: 10.683.762-7
Nacionalidade: Brasileira	Estado Civil: Solteiro
Cargo/Função: Proprietário	

Objeto: Contratação de empresa especializada venda de materiais Natalinos, Elétricos e para prestação de serviços de instalação e manutenção.

Item	Descrição do Item	Qt.	MARCA	Valor Unit	Valor Total
01	Instalação de Árvore RGB de Natal Pinheiro Sextavada com Desenhos de Arabescos de 14 metros - Manutenção e Instalação de Árvore de Natal Pinheiro sextavada com desenhos em forma de arabescos de 12 metros de altura. Árvore com base de aproximadamente 5 metros de diâmetro com troca de toda iluminação em mangueira luminosa cristal e azul, de 13 mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V. A alimentação elétrica	1	CARLI RIRGHT	R\$ 36.800,00	R\$ 36.800,00




	deverá ser feita por cabos apropriados providos dos respectivos conectores e terminais isolantes colocados na extremidade oposta a alimentação de cada segmento do cordão com tratamento anti-chamas. O pinheiro deve ser revestido de maneira a garantir efeito translúcido com as superfícies iluminadas por no mínimo 14 000 (QUATORZE MIL PONTOS) pontos de luz em LED RGB blindados no tamanho 2mm com quantidade de retificadores que garantam a alimentação de carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem intermitência, conectados em 28 fontes de alimentação 12v 60A. Com sistema de programação em PROCESSADOR DIGITAL, fazendo com que toda a iluminação da árvore tenha funcionamento programado. Deverão conter fiação (FIOS E PP 10MM) reles, disjuntores compatíveis com a carga elétrica a ser utilizada. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.				
2	PRAÇA - Locação de Cenário tridimensional - Tunel Iluminado Digital de forma Circular - Locação de Cenário tridimensional, tipo TÚNEL ILUMINADO DIGITAL, com forma circular, medindo no mínimo 12,00m comprimento x 3,00m altura x 4,00m largura. Com 20 arcos, produzido em tubo redondo de aço carbono 1 1/2m polegadas na chapa 14, galvanização por imersão a base de zinco, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries com aplicação de mangueira NEON COR RGB com potência de 7W/m, espessura de 10mm e largura de 18mm, corte a cada 1 metro, 4 via de pinos. 1 console Dmx mínimo 512 voltagem 220 v. Controle mínimo de 192 canais e 16 aparelhos. Memória com no mínimo 30 Programas e 8 cenas. O túnel tem total de 960W. Rack Dimmer Entrada de energia tipo Borne, Entrada e saída do sinal Digital DMX com Conector XLR 03 pinos 4000 Watts por canal; 12 disjuntores 32A para proteção	1	CARLI RIGTH	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00



	individual por canal 3 disjuntores 80A protegendo 04 canais cada; 48 Tomadas 2P+T 10 Amperes Display Digital para configurar gravações e endereçamento nos canais e dimensões: Altura: 15 cm, Largura: 48,5 cm, Profundidade: 45 cm, Peso: 15 kg Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.				
03	PRAÇA - INSTALAÇÃO DE ANJO ILUMINADO - Manutenção e Instalação de Anjo Iluminado Tridimensional de led recoberto com 2.140 pontos de luz. O corpo deverá ser preenchido de cordão de led blindado 220v com 100 lâmpadas na cor branco frio, obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k, 10 metros, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com 4 fios de 2 mm. Lâmpadas de 5 mm, blindadas com cola de silicone na sua base, tomada macho e fêmea e retificador blindado e as asas deverá ser preenchida de cordão de led blindado 220v com 100 lâmpadas na cor branco quente, obedecendo a temperatura da cor entre 3000k e 3200k, 10 metros, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com 4 fios de 2 mm . Lâmpadas de 5 mm, blindadas com cola de silicone na sua base e retificador blindado. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	2	CARLI RIGTH	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
04	Fachada da Prefeitura deverá contar com iluminação de revestimento em contorno em Mangueira de Led 13mm na cor branca quente (quinto led pisca). 4 Caixas de presente no tamanho aproximado de 1,40 x 1,40 revestida em Mangueira de de Led 13mm na cor branca quente (quinto led pisca) e 60 metros de cordão em led na cor branca fria.(quinto led pisca) . revestimento em coqueiro com 300 metros de Mangueira de de Led 13mm na cor branca quente (quinto led pisca). Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	1	CARLI RIGTH	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00

05	SANTA EM RETATÓRIA- deverá contar com iluminação de revestimento em contorno em cortinas em led na cor branca quente, 20 strobos na cor branca fria. quinto led pisca). Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	1	CARLI RIGTH	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
06	Instalação de Cometa de 6,50m altura x 5,00 largura com Floco de Neve de 80 cm na ponta. O floco de neve deverá ser revestido com mangueira de 13mm de led strobo vermelha com 36 leds por metro, 30 fixos e 6 que piscam, e a estrutura do cometa recoberta com 1.500 pontos de luz blindados com cordão de led, 220V, com 100 lâmpadas, sendo 80 fixas na cor branco frio e 20 que piscam na cor branco frio. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	6	CARLI RIGTH	R\$ 3.800,00	R\$ 22.800,00
07	POSTES - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de arabescos 1 Sino , medindo aproximadamente 0,90m de comprimento x 1,80m de altura, produzida em estrutura de metalão 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura e de barra chata de 3/8 x 1/8 de polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Aplicação de mangueira DE NEON LED na cor branca quente, em PVC flexível extrusado, de 12,00mm de diâmetro, com 30 micro lâmpadas por metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador específico que a acompanha. A figura luminosa tem potência total aproximada de 15W. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO,	40	CARLI RIGTH	R\$ 980,00	R\$ 39.200,00



	comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.				
08	LOCAÇÃO DE OBJETO DECORATIVO EM FORMA DE PRESEPIO. Figuras representativas em forma de "Maria, José, Menino Jesus namandou os Três Reis Magos, duas Ovelhas uma Vaca. Medindo 4 mts de largura X 1,80 mts de altura aramado e revestido de mangueira luminosa LED 13mm, 36 lamp por metro, 220v e ou cordões de LED na cor dourado.	1	CARLI RIGTH	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
09	MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 36 lâmpadas por metro, 13mm espessura, 220v instalados nos caules das arvores indicado pela prefeitura 30 mts aproximadamente a cada arvore. Mão de Obra para instalação e fiação. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto. APRESENTAR Laudo Tela de silicone de pvc, linhas de 2.2mm, entrelaçadas, com efeito de tela artística, 720 gramas por metro quadrado, com propriedades que não propagam fogo e proteção a luz solar UV.	30	CARLI RIGTH	R\$ 350,00	R\$ 10.500,00
10	Instalação e desmontagem do equipamento locado sendo a empresa responsável pelo fornecimento de todos os materiais que compõe a montagem e desmontagem da decoração natalina de 2023, assim como a mobilização de todo o transporte dos produtos, objetos, estruturas, acessórios e demais elementos aos locais designados. Devendo fazer rotineiramente testes e verificações para análise do funcionamento dos equipamentos elétricos. Promover a manutenção permanente das partes elétricas, estruturais e decorativas de forma que todos os equipamentos e objetos mantenham-se em plena capacidade de uso e disponível nos locais especificados para o Natal 2022. Conferir	1	CARLI RIGTH	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

PC



000015

rotineiramente os elementos e materiais que compõe a decoração natalina, atestando a permanência dos mesmos nos locais indicados. Promover qualquer tipo de manutenção, trocas, reparos, reposicionamentos, substituições e reposições de itens, objetos e estruturas, visando manter a prestação do serviço de forma contínua.					
---	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL LOTE : R\$ 174.600,00**Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data.****Bandeirantes 22 de SETEMBRO de 2025.**

WELLINGTON MARCOS CARLI
PROPRIETÁRIO
RG Nº 10.683.762-7
CPF Nº 074.598.849-01

「CNPJ: 31.802.330/0001-24」

CARLI RIGHT

Rua: Josue Alves Aranha, nº 297

Bairro: H. Teixeira 2 - CEP: 86360-00

「BANDEIRANTES — PR」

JO

000016



À Prefeitura Municipal de Nova Fátima– Paraná

EMPRESA: S/A Eventos e Produções

CNPJ: 07.500.456/0001-60

ENDEREÇO: Rua Presidente Castelo Branco, N°42, Vitória Régia

CIDADE: Cornélio Procópio / Paraná

E-MAIL: sa.eventos01@gmail.com

TELEFONE: (43) 99636-2524

Objeto: Contratação de empresa especializada venda de materiais Natalinos, Elétricos e para prestação de serviços de instalação e manutenção.

Item	Descrição do Item	Qt.	MARCA	Valor Unit	Valor Total
01	Instalação de Árvore RGB de Natal Pinheiro Sextavada com Desenhos de Arabescos de 14 metros - Manutenção e Instalação de Árvore de Natal Pinheiro sextavada com desenhos em forma de arabescos de 12 metros de altura. Árvore com base de aproximadamente 5 metros de diâmetro com troca de toda iluminação em mangueira luminosa cristal e azul, de 13 mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro na tensão de 220V. A alimentação elétrica deverá ser feita por cabos apropriados providos dos respectivos conectores e terminais isolantes colocados na extremidade oposta a alimentação de cada segmento do cordão com tratamento anti-chamas. O pinheiro deve ser	1	S/A	R\$ 41.216,00	R\$ 41.216,00

JPQ

	revestido de maneira a garantir efeito translúcido com as superfícies iluminadas por no mínimo 14 000 (QUATORZE MIL PONTOS) pontos de luz em LED RGB blindados no tamanho 2mm com quantidade de retificadores que garantam a alimentação de carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem intermitência, conectados em 28 fontes de alimentação 12v 60A. Com sistema de programação em PROCESSADOR DIGITAL, fazendo com que toda a iluminação da árvore tenha funcionamento programado. Deverão conter fiação (FIOS E PP 10MM) reles, disjuntores compatíveis com a carga elétrica a ser utilizada. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.				
02	PRAÇA - Locação de Cenário tridimensional - Tunel Iluminado Digital de forma Circular - Locação de Cenário tridimensional, tipo TÚNEL ILUMINADO DIGITAL, com forma circular, medindo no mínimo 12,00m comprimento x 3,00m altura x 4,00m largura. Com 20 arcos, produzido em tubo redondo de aço carbono 1 1/2m polegadas na chapa 14, galvanização por imersão a base de zinco, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries com aplicação de mangueira NEON COR RGB com potência de 7W/m, espessura de 10mm e largura de 18mm, corte a cada 1 metro, 4 via de pinos. 1 console Dmx mínimo 512 voltagem 220 v. Controle mínimo de 192 canais e 16 aparelhos. Memória com no mínimo 30 Programas e 8 cenas. O túnel tem total de 960W. Rack Dimmer Entrada de energia tipo Borne, Entrada e saída do sinal Digital DMX com Conector XLR 03 pinos 4000 Watts por canal; 12 disjuntores 32A para proteção individual por canal 3 disjuntores 80A protegendo 04 canais cada; 48 Tomadas 2P+T 10 Amperes Display Digital para configurar gravações e endereçamento nos canais e dimensões: Altura: 15 cm, Largura: 48,5 cm, Profundidade: 45 cm, Peso: 15 kg Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a	1	S/A	R\$ 20.720,00	R\$ 20.720,00

	impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.					
03	PRAÇA - INSTALAÇÃO DE ANJO ILUMINADO - Manutenção e Instalação de Anjo Iluminado Tridimensional de led recoberto com 2.140 pontos de luz. O corpo deverá ser preenchido de cordão de led blindado 220v com 100 lâmpadas na cor branco frio, obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k, 10 metros, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com 4 fios de 2 mm. Lâmpadas de 5 mm, blindadas com cola de silicone na sua base, tomada macho e fêmea e retificador blindado e as asas deverá ser preenchida de cordão de led blindado 220v com 100 lâmpadas na cor branco quente, obedecendo a temperatura da cor entre 3000k e 3200k, 10 metros, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com 4 fios de 2 mm . Lâmpadas de 5 mm, blindadas com cola de silicone na sua base e retificador blindado. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	2	S/A	R\$ 4.480,00	R\$ 8.960,00	
04	Fachada da Prefeitura deverá contar com iluminação de revestimento em contorno em Mangueira de Led 13mm na cor branca quente (quinto led pisca). 4 Caixas de presente no tamanho aproximado de 1,40 x 1,40 revestida em Mangueira de de Led 13mm na cor branca quente (quinto led pisca) e 60 metros de cordão em led na cor branca fria.(quinto led pisca) . revestimento em coqueiro com 300 metros de Mangueira de de Led 13mm na cor branca quente (quinto led pisca). Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	1	S/A	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	
05	SANTA EM RETATÓRIA- deverá contar com iluminação de revestimento em contorno em cortinas em led na cor branca quente, 20 strobos na cor branca fria. quinto led pisca). Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a	1	S/A	R\$ 7.168,00	R\$ 7.168,00	

	impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.					
06	Instalação de Cometa de 6,50m altura x 5,00 largura com Floco de Neve de 80 cm na ponta. O floco de neve deverá ser revestido com mangueira de 13mm de led strobo vermelha com 36 leds por metro, 30 fixos e 6 que piscam, e a estrutura do cometa recoberta com 1.500 pontos de luz blindados com cordão de led, 220V, com 100 lâmpadas, sendo 80 fixas na cor branco frio e 20 que piscam na cor branco frio. Apresentar Laudo expedido por laboratório certificado pelo INMETRO, comprovando a impermeabilidades da mangueira de led e do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.	6	S/A	R\$ 4.256,00	R\$ 25.536,00	
07	LOCAÇÃO DE OBJETO DECORATIVO EM FORMA DE PRESEPIO. Figuras representativas em forma de "Maria, José, Menino Jesus namanjedoura os Três Reis Magos, duas Ovelhas uma Vaca. Medindo 4 mts de largura X 1,80 mts de altura aramado e revestido de mangueira luminosa LED 13mm, 36 lamp por metro, 220v e ou cordões de LED na cor dourado.	1	CARLI RIGTH	R 11.088,00	R\$ 11.088,00	
08	Instalação e desmontagem do equipamento locado sendo a empresa responsável pelo fornecimento de todos os materiais que compõe a montagem e desmontagem da decoração natalina de 2023, assim como a mobilização de todo o transporte dos produtos, objetos, estruturas, acessórios e demais elementos aos locais designados. Devendo fazer rotineiramente testes e verificações para análise do funcionamento dos equipamentos elétricos. Promover a manutenção permanente das partes elétricas, estruturais e decorativas de forma que todos os equipamentos e objetos mantenham-se em plena capacidade de uso e disponível nos locais especificados para o Natal 2022. Conferir rotineiramente os elementos e materiais que compõe a decoração natalina, atestando a	1	S/A	R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00	

000020

permanência dos mesmos nos locais indicados. Promover qualquer tipo de manutenção, trocas, reparos, reposicionamentos, substituições e reposições de itens, objetos e estruturas, visando manter a prestação do serviço de forma contínua.					
--	--	--	--	--	--

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data.

Cornélio Procópio, 23 de SETEMBRO de 2025.

Assinatura Responsável Fornecedor

07.500.456/0001-60

S/A EVENTOS E PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA

Endereço:
Rua Presidente Castelo Branco, 42
conjunto Vitoria Regia
Cornélio Procópio - PR
86300-000

S/A EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA
07.500.456/0001-60

Endereço

Rua Presidente Castelo Branco, 42
CONJUNTO VITORIA REGIA
CORNELIO PROCOPIO - PR
86300-000

RP